

PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE E RESERVA DOS PÁSSAROS

CONTRATADO: SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda.

SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ 10.896.119/00001-48 vem através de seu representante legal o Engenheiro Civil Mario Augusto Schuh apresentar proposta para a prestação de serviços conforme solicitado.

1- OBJETO

Execução de 28 metros de muro que colapsou junto a fazendinha número 01 no Condomínio Reserva dos Pássaros.

2 – PROPOSTA EXECUTIVA

2.1 – Limpeza da área com deposição dos materiais restantes na região externa ao condomínio para minimizar a diferença de altura entre as duas regiões;

2.2 - Execução de 16 estacas escavadas com diâmetro de 30 cm;

2.3 – Execução de uma rede com tubo de PVC de 30cm de diâmetro para passagem das águas residuais da caixa de retenção existente ao lado;

2.4 – Execução de caixa em alvenaria de pedra com dimensão interna de 80X80 com tampa em grade metálica para mudança de direção da rede de saída da caixa de retenção, esta tampa será executada com laterais gradeada com altura de 15 cm e grade na parte superior;

2.5 – Execução de uma ala em pedra de grês na parte final da rede de saída do reservatório de retenção para impedir o fechamento desta rede;

2.6 – Execução de muro de contenção em pedra grês possuindo reforços de 3m para a região interna do condomínio para impedir o tombamento deste muro, sob estes reforços será executado uma viga em concreto interligando a estaca executada com a viga de concreto que deverá ser executada no final do muro de contenção;

2.7 – Junto com o muro de contenção deverá ser executado duas caixas de pedra grês com gradeamento em cima e com tubulações de 25 cm para passagem das águas das chuvas sob o muro, as tampas destas caixas deverão ser iguais a tampa da caixa do item 2.4;

2.8 – Execução de passagens de água através do muro para impedir a formação de pressão hidráulica neste muro de contenção;

2.9 – Na viga de concreto existente sobre o muro de contenção serão postos tubos de passagem de água a cada 4 metros para passagem de água quando ocorrer alguma chuva com grande intensidade;

2.10 – Execução do muro com bloco de concreto estrutural nos mesmos padrões existentes no condomínio;

2.11 – Execução de aterro interno na área com material pétreo para permitir a permeabilidade da área.

3 – PROPOSTA DE VALORES

Tendo em vista a impossibilidade da perfeita definição dos quantitativos a serem utilizados propomos a execução dos serviços por hora trabalhada e a administração da locação dos equipamentos e compra de materiais.

3-1 – Mão de obra R\$ 28,00 por hora trabalhada;

3.2 – Administração sobre materiais e equipamento 6% (seis por cento) sobre o faturamento destes itens necessários;

4 – PRAZO DE EXECUÇÃO

As obras poderão ser iniciadas até o dia 11/02/2021

5 – PAGAMENTOS

Os valores serão pagos conforme apresentação de notas fiscais diretamente dos fornecedores e a mão de obra e administração serão fechadas quinzenalmente com pagamento em até 10 dias após emissão da nota fiscal.

7 – VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta é válida por 20 dias.

Santa Cruz do Sul, 04 de Fevereiro de 2021.

Sem mais

No aguardo de sua aprovação

SCHUH Engenharia e Consultoria Ltda.
Eng. Civil Mario Augusto Schuh CREA 093.690

Aceite em ____/____/____
