

ORÇAMENTO DE REFORMA



APROVADO

TAO COMERCIO DE PISCINAS LTDA
CNPJ: 42.563.113/0001-60
RUA DONA FLORA 825- UNIVERSITÁRIO
SANTA CRUZ DO SUL RS - 96815-640

ORÇAMENTO # 00197/2024
DATA 02/ 07 / 2024

ITENS DE ORÇAMENTO

- § LIXAÇÃO TOTAL DE PISCINA INFANTIL E ADULTO;
- § REMOÇÃO DE IMPERFEIÇÕES;
- § PREPARAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA PINTURA;
- § PINTURA EM GEL COAT DE ALTA TECNOLOGIA;
- § PINTURA EM GEL COAT PLUS DAS RAIAS DE NATAÇÃO;
- § GARANTIA DE 12 MESES;
- § APLICAÇÃO DE PASTILHAS DE VIDRO NA FAIXA DE BORDA.



ITENS FORA DE ORÇAMENTO POR CONTA DO CONTRATANTE

- § ÁGUA PARA A PISCINA;


Patrick Gonçalves

R\$ 33.960,00

ITEM ADICINAL, FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE VIDRO:

- § 106X015 M LINEARES DE PASTILHAS DE VIDRO, CONFORME MODELOS APRESENTADOS;
- § ARGAMASSA DE FIXAÇÃO + REJUNTE IMPERMEÁVEL PARA PISCINAS.

R\$ 7.590,00

ORÇAMENTO

DATA

09/09/2024

CONSTRUTORA VIGHA LTDA

CNPJ: 10.677.429/0001-71

Santa Cruz do Sul -RS

Telefone:(51) 393389626

E-mail: w.terres@construtora.com

WAGNER TERRES

Orçamento para:

ASSOCIAÇÃO COSTA LESTE E

RESERVA DOS PÁSSAROS

CNPJ: 07.859.180/0001-00

SANTA CRUZ DO SUL- RS

SEGUE ORÇAMENTO CONFORME ACORDADO VERBALMENTE EM VISITA A OBRA
RETIRADA DE PASTILHAS, NIVELAMENTOS DA ÁREA, PASTILHAMENTO, SELAGEM E
REJUNTE, CONSTRUÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO ÁREA TOTAL BORDA, LIXAMENTO
TOTAL FIBRA, REPARO DE PONTOS DETERIORADOS, CONFERÊNCIA DE PONTOS DE
CONEXÃO DE CHAPAS DE FIBRA, REFIBRAMENTO DE TODOS OS PONTOS DE CONEXÃO
DO CASCO, PINTURA TOTAL DA ÁREA EM TINTA PU E SELAGEM.

OBSERVAÇÃO: TRABALHO EXECUTADO COM TODO MATERIAL EXCETO PASTILHAS.

DISPONIBILIDADE DE EXECUÇÃO: INÍCIO DE MARÇO 2025

PRAZO DE ENTREGA: 45 DIA

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

VALOR TOTAL MÃO DE OBRA E MATERIAL R\$ 96.700,00



12 de julho de 2024

Bom dia segue o orçamento..
Reforma e pintura de piscina de aproximadamente 500 metros quadrados.
Serviço executado.
Remoção da água do tanque da piscina.
Avaliação do tanque da piscina.
Remoção de pastilhas da piscina.
Lixamento com lixas orbital 80.
Lixamento com lixas orbital 40.
Lixamento será feito em todo tanque da piscina.
Serviço de revestimento em fibra em ponto necessário como fissuras no tanque da piscina.
Colocação de pastilhas no tanque da piscina com cola todos para pastilhas cola indicado para piscina aplicação de rejunte.
Coração com massa plástica para acabamento.
Limpeza do tanque removendo impurezas como poeira gordura para receber aplicação da tinta epóxi.
Pintura com tinta epóxi azul piscina sendo três de mão conforme o fabricante recomenda respeitando o tempo de cura.
Materiais necessário para o execução do serviço.
Garfo gaiola 23 com rosca altas 5 unidades.
Tinas epóxi azul piscina 50 unidades.
Tinta azul escuro para as faixas 4 unidades.
Rolos epóxi respiro 23 Cabo Roma 30 unidades.
Rolos epóxi respiro 15 Cabo Roma 10 unidades.
Lixas orbital para lixamento 17 caixas.
100 kilos resina barra 20 .
50 kilos manta gramatura 450.
18 litros de tinher para limpeza.
10 casamba pintura 10 litros cada.
Valor total do investimento será de 86.000,00 neste valor está todos materiais incluso mão de obra.
Sendo pago na seguinte forma de pagamento 30,% de entrada na assinatura do contrato e o restante semanalmente conforme o andamento do serviço.

09:00



Ligação de voz

3 min 09:01



Mensagem





16 de julho de 2024

Opa 17:23 ✓✓

Marcio referente ao orçamentos fica a restauração geral das duas piscinas R\$22 MIL com todo material da restauração desdas tintas porque vai em torto de 8 a 11 kit, correção já no controle de lixamento com lixas grãos 40, 80, 120,150 correto.. correção de pontos na lã de vidro e resina pigmentada, adequada para repação geral parte interna e externa.... já tô fazendo um valor negociável , sei que vão orçar com outros ,mas tô sendo sincero sei que se fecharmos vamos fazer uma vez e bem feito ta bom.. já tá encluido no valor a retirada de todas as pastilhas correto

19:45

Da trabalho retirar esse material então exige bastante cuidado na retirada pois concerteza vai sair a fibra por cima da alvenaria junto na hora do deslocamento então já tá encluindo a retirada correto..

19:45

Só fica com vcs comprarem as novas pastilhas

19:45

Eu indico essas

19:45

Vai ficar lindas aplicadas

19:45

E o rejunte se encontra na lu casa material de construção é o ideal para rejunte de pastilhas de vidros

19:45

Esse é o rejunte

19:45



Mensagem

